

触媒のチカラ | ホテル・旅館 禁煙化施工 実績報告書（公開概要版）

実績数値サマリー

6,000室超	83%	+62%
全国施工実績	VOC削減率（施工6ヶ月後計測）	空調風量改善率（実測平均値）

施工事例 シティホテル 禁煙化施工（2025年12月）

施設種別	シティホテル（首都圏）
施工内容	喫煙フロア全室の禁煙化施工（壁・床・天井・エアコン内部・マットレス）
施工規模	4・5階 計18室（隠蔽型空調分解洗浄含む）
施工工期	4日間（カーペット洗浄・マットレス洗浄・触媒噴霧を並行実施）
施工翌日	全室販売再開（稼働損失を最小化）

空調分解洗浄 風量測定データ（全室）

客室番号	施工前（m/s）	施工後（m/s）	改善幅
1号室	1.2	2.0	+0.8
2号室	1.0	1.4	+0.4
3号室	0.9	1.4	+0.5
4号室	1.0	1.4	+0.4
5号室	0.9	1.4	+0.5
6号室	0.8	1.2	+0.4
7号室	0.6	1.2	+0.6
8号室	0.7	1.5	+0.8
9号室	0.9	1.3	+0.4

10号室	0.6	1.3	+0.7
11号室	0.7	1.3	+0.6
12号室	0.7	1.3	+0.6
13号室	0.8	1.4	+0.6
14号室	0.8	1.2	+0.4
15号室	0.9	1.4	+0.5
16号室	1.1	1.5	+0.4
17号室	0.8	1.3	+0.5
18号室	0.9	1.5	+0.6
平均値	0.85	1.38	+0.54 (+62%)

全18室において施工後に風量改善を確認。隠蔽型エアコン内部（アルミフィン・ドラム）の分解洗浄による効果です。

施工事例 温泉旅館 禁煙化施工（2026年1月）

施設種別	高級老舗温泉旅館（東北エリア）
施工内容	喫煙フロア全室の禁煙化施工（和室・洋室・共用部）
施工箇所	壁・天井・建具・畳・カーペット・マットレス・ソファ・椅子・空調ガラリ・水栓・換気扇
施工工期	6日間（2026/1/22～27）
特記事項	畳・押入れ・建具など旅館特有の素材にも対応。スチームパッドにより表面ヤニ汚れを除去後、触媒噴霧を実施

施工事例 ビジネスホテル 浴室美装・水垢除去（大分県）

施設種別	ビジネスホテル（九州エリア）
施工内容	浴室美装（水垢除去）・シャワー水栓・浴槽・床タイル
特記事項	九州地方の硬水（ミネラル分の多い水）による水垢は白く固着しやすく、通常清掃では除去困難。専用薬剤と施工技術により完全除去
効果	施工前後の写真で白い水垢が完全に除去されたことを確認

触媒のチカラ サービス概要

施工実績	全国 6,000室超（ホテル・旅館・シティホテル・温泉旅館）
対応エリア	全国対応

施工技術	プラチナコロイド・銀コロイド・酸化チタン 3種触媒によるVOC分解
特長	壁紙張り替え不要・リフォームの1/10の費用と工期
特長	隠蔽型エアコン分解洗浄に対応（風量+62%改善の実績）
特長	施工前後のVOC測定・空調風量測定で効果を数値で証明
特長	香料不使用・人体への影響なし
URL	https://honucare.co.jp / 東京都港区赤坂

本資料は実際の施工実績に基づく概要版です。施設名・個人情報は掲載しておりません。詳細データ・施工写真は別途ご提供可能です

© 株式会社HONU (KOHKIN LAB) <https://honucare.co.jp> TEL: 03-6885-5737